

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>			
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	<b>ΜΜ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
<b>1</b>	<b>Καθαιρέσεις</b>		
1.1	Καθαιρέσεις επιχρισμάτων στο εσωτερικό του Ναού, καθαρισμός των αρμών της εξωτερικής τοιχοποιίας, καθαίρεση γείσου σκυροδέματος και της ανεστραμμένης δοκού πάνω από την αψίδα	ΤΚΑ	1
<b>2</b>	<b>Χτισίματα - Ενισχύσεις</b>		
2.1	Λιθοσυρραφή με τμηματική αφαίρεση των λίθων σε επαφή με τη ρηγμάτωση και επανατοποθέτησή τους με την χρήση συνδετικού κονιάματος	m	2,5
2.2	Αποκατάσταση του άνω περιμετρικού μετώπου της λιθοδομής	m	32
2.3	Αρμολόγηση εσωτερικής τοιχοποιίας και θόλου	m <sup>2</sup>	130
2.4	Αρμολόγηση εξωτερικής τοιχοποιίας	m <sup>2</sup>	92
2.5	Εγκατάσταση ικριώματος	m <sup>2</sup>	175
<b>3</b>	<b>Δάπεδα</b>		
3.1	Επιμελημένος καθαρισμός και αποκατάσταση λίθινου δαπέδου	m <sup>2</sup>	25
3.2	Αποξήλωση με χειρωνακτικά μέσα της υφιστάμενηςτσιμεντοκονίας στο χώρο του Ιερού	m <sup>2</sup>	14
3.3	Νέο δάπεδοτσιμεντοκονίας (δάπεδο Ιερού)	m <sup>2</sup>	14
<b>4</b>	<b>Στέγη</b>		
4.1	Αποξήλωση υφιστάμενων κεραμιδιών	m <sup>2</sup>	76
4.2	Στεγάνωση καμάρας Ιερού θόλου με χονδρόκοκκο υδραυλικό κονίαμα	m <sup>2</sup>	76
4.3	Κατασκευή νέας στέγης με κεραμίδια βυζαντινού τύπου	m <sup>2</sup>	76
<b>5</b>	<b>Κουφώματα</b>		
5.1	Αποξηλώσεις υφιστάμενων μεταλλικών κουφωμάτων	ΤΚΑ	1
5.2	Ξύλινη καρφωτή θύρα με τραβέρσες στην εσωτερική τους πλευρά από δρύινες σανίδες πάχους 3 εκ.	τεμ.	1
5.3	Παράθυρο ξύλινο μονόφυλλο ανοιγόμενο με διπλό υαλοπίνακα και διατομή πάχους 3εκ.	τεμ.	2
5.4	Υαλοστάσιο στερεωμένο με σιλικόνη στο Ιερό Βήμα	τεμ.	1
<b>6</b>	<b>Μαρμαρικά</b>		
6.1	Λευκό μάρμαρο Ιεράς Τράπεζας τύπου Διονύσου πάχους 3 εκ.	τεμ.	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ</b>			35.442,00
<b>ΦΠΑ 24 %</b>			8.506,08
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>			43.948,08

