

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καθαιρέσεις		
1.1	Καθαιρέσεις επιχρισμάτων στο εσωτερικό του Ναού, καθαρισμός των αρμών της εξωτερικής τοιχοποιίας, καθαίρεση γείσου σκυροδέματος και της ανεστραμμένης δοκού πάνω από την αψίδα	ΤΚΑ	1
2	Χτισίματα - Ενισχύσεις		
2.1	Λιθοσυρραφή με τμηματική αφαίρεση των λίθων σε επαφή με τη ρηγμάτωση και επανατοποθέτησή τους με την χρήση συνδετικού κονιάματος	m	2,5
2.2	Αποκατάσταση του άνω περιμετρικού μετώπου της λιθοδομής	m	32
2.3	Αρμολόγηση εσωτερικής τοιχοποιίας και θόλου	m ²	130
2.4	Αρμολόγηση εξωτερικής τοιχοποιίας	m ²	92
2.5	Εγκατάσταση ικριώματος	m ²	175
3	Δάπεδα		
3.1	Επιμελημένος καθαρισμός και αποκατάσταση λίθινου δαπέδου	m ²	25
3.2	Αποξήλωση με χειρωνακτικά μέσα της υφιστάμενηςτσιμεντοκονίας στο χώρο του Ιερού	m ²	14
3.3	Νέο δάπεδο τσιμεντοκονίας (δάπεδο Ιερού)	m ²	14
4	Στέγη		
4.1	Αποξήλωση υφιστάμενων κεραμιδιών	m ²	76
4.2	Στεγάνωση καμάρας Ιερού θόλου με χονδρόκοκκο υδραυλικό κονίαμα	m ²	76
4.3	Κατασκευή νέας στέγης με κεραμίδια βυζαντινού τύπου	m ²	76
5	Κουφώματα		
5.1	Αποξηλώσεις υφιστάμενων μεταλλικών κουφωμάτων	ΤΚΑ	1
5.2	Ξύλινη καρφωτή θύρα με τραβέρσες στην εσωτερική τους πλευρά από δρύινες σανίδες πάχους 3 εκ.	τεμ.	1
5.3	Παράθυρο ξύλινο μονόφυλλο ανοιγόμενο με διπλό υαλοπίνακα και διατομή πάχους 3εκ.	τεμ.	2
5.4	Υαλοστάσιο στερεωμένο με σιλικόνη στο Ιερό Βήμα	τεμ.	1
6	Μαρμαρικά		
6.1	Λευκό μάρμαρο Ιεράς Τράπεζας τύπου Διονύσου πάχους 3 εκ.	τεμ.	1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ			35.442,00
ΦΠΑ 24 %			8.506,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			43.948,08

